

Prot. n.

Spettabile

Data

COMUNE DI BELLUNO

Rif. Nota

AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERR.

Opere Pubbliche ed Espropri

Piazza Castello, 14

Allegati n.

32100 BELLUNO

Trasmissione a mezzo PEC

belluno.bl@cert.ip-veneto.net

Oggetto: **PNRR M5 C2 – INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA".**

Intervento di "Riqualificazione stadio polisportivo di Belluno" – Interventi finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU - CUP I37H21001330001.

Conferenza di Servizi Decisoria.

Parere di Competenza – Servizio Idrico Integrato.

Esaminata la documentazione relativa alla Conferenza di Servizi in oggetto, si conferma – secondo le informazioni desunte dagli elaborati di progetto MEC 01 ÷ MEC 03 – la presenza, nell'aree di intervento, di opere ed impianti – sia acquedottistici che fognari – appartenenti al Servizio Idrico Integrato gestiti dalla scrivente società. Si evidenzia in ogni caso che la posizione delle reti, indicate nelle planimetrie di progetto, è comunque da ritenersi indicativa, essendo possibili discordanze rispetto al tracciato reale.

A fronte del parere espresso il 28.09.2023 nel corso della precedente Conferenza di Servizi e sulla base dei dati noti, si esprimono le seguenti **prescrizioni** da intendersi quali stringenti condizioni per l'esecuzione dell'intervento.

A. NUOVA RETE ACQUE METEORICHE

Il progetto della rete delle acque meteoriche recepisce le disposizioni del "**Regolamento d'Utenza del Servizio Idrico Integrato**" dell'A.T.O. "Alto Veneto", in ogni caso si evidenzia che l'articolo 43 del precitato regolamento impone di procedere con la progressiva separazione delle acque di origine meteorica (c.d. acque parassite) derivanti da pluviali ecc. da quelle reflue.

B. ALLACCIAMENTI D'UTENZA

Il presente parere **NON** costituisce autorizzazione alla realizzazione di nuovi allacciamenti d'utenza alla rete idrica ed alla fognatura, o di rifacimento/spostamento di allacci esistenti, per i quali dovrà essere presentata, alla scrivente, regolare richiesta di sopralluogo, utilizzando i moduli reperibili nel nostro sito internet. A tal proposito si evidenzia che:

- L'allacciamento idrico, a servizio di uno o più utenti, è la condotta idrica derivata dalla condotta principale che termina nel "punto di consegna", stabilito di norma in corrispondenza del

misuratore, la cui gestione è affidata alla scrivente società. L'impianto interno posto a valle del "punto di consegna" è di esclusiva competenza dell'Utente;

- Con riferimento all'articolo 9 del *"Regolamento d'Utenza del Servizio Idrico Integrato"* dell'A.T.O. "Alto Veneto" si sottolinea che l'eventuale impianto idrico ad uso antincendio dovrà essere separato da quello a servizio della linea igienico-sanitaria. L'impianto antincendio sarà inoltre dotato di apposito misuratore con relativo contratto di fornitura;
- L'impianto interno delle acque reflue, di esclusiva competenza dell'utente, termina nel "punto di scarico", dove di norma è predisposto, a cura dell'utente, il pozzetto d'ispezione "Firenze", mentre la tubazione che collega la fognatura pubblica con il precitato "punto di scarico" contraddistingue l'allacciamento fognario, la cui gestione è affidata alla scrivente società.

C. RETE IDRICA E FOGNARIA ESISTENTE

Con riferimento ai lavori di riqualificazione in progetto, al fine di salvaguardare l'integrità delle reti esistenti di nostra competenza, risulta necessario:

1. Comunicare il nominativo del Direttore dei Lavori e dell'Impresa Appaltatrice, nonché la data di inizio dei lavori, a questa società con **anticipo di almeno 10 giorni lavorativi**, al fine di concordare un eventuale sopralluogo propedeutico all'esecuzione di opere in adiacenza alle reti appartenenti al Servizio Idrico Integrato;
2. Richiedere alla scrivente, contestualmente alla sopraccitata comunicazione, la segnalazione sul posto delle opere e degli impianti esistenti appartenenti al Servizio Idrico Integrato tramite l'apposito form sulla pagina dei servizi online del nostro sito aziendale;
3. Adottare, all'atto dell'esecuzione dei lavori in progetto, la massima cautela nei casi di realizzazione di trincee di attraversamento di condotte idriche o fognarie. La posa di sottoservizi in prossimità (parallelismi) di opere o impianti esistenti appartenenti al S.I.I. dovrà garantire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi interrati (distanza minima di 40 cm tra le due superfici affacciate);
4. Nel caso in cui i lavori previsti vadano ad incidere sulla copertura minima delle tubazioni, rispetto al piano finito, l'esecutore dovrà mettere in essere – a propria cura e spese – tutti i provvedimenti, previsti dalle normative vigenti in materia, volti a garantire la protezione delle condotte e delle opere accessorie appartenenti alle reti del Servizio Idrico Integrato;
5. Con riferimento alla risoluzione di eventuali interferenze con le reti del S.I.I. si chiede di fornire alla scrivente società la documentazione fotografica riguardante le lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione.

Si evidenzia inoltre che:

- L'esecutore dei lavori dovrà garantire in ogni tempo l'accessibilità del nostro personale agli organi di intercettazione e manovra, eventualmente presenti in loco, facenti parte delle opere esistenti appartenenti al S.I.I.;
- A lavori ultimati i chiusini appartenenti alle opere esistenti del S.I.I. dovranno essere facilmente individuabili ed accessibili, nonché posizionati a livello del piano viabile definitivo;
- Eventuali spostamenti di opere esistenti appartenenti al S.I.I., che dovessero rendersi necessari a fronte di sopraggiunte esigenze operative, dovranno essere concordati con la scrivente società con congruo anticipo, in modo da consentirne la programmazione;
- In caso di danneggiamenti alle opere esistenti appartenenti al S.I.I., l'esecutore dovrà contattare con urgenza la scrivente società (numero verde emergenze-pronto intervento idrico

800.75.76.78). Ogni onere derivante sarà posto a carico dell'impresa esecutrice che assume altresì ogni qualsivoglia responsabilità per danni cagionati a cose e/o persone quale conseguenza del danneggiamento alle reti. Per l'effetto, l'esecutore si impegna a tenere indenne la scrivente società da qualsiasi pretesa, richiesta e/o molestia, da parte di chicchessia, legata all'esecuzione dei lavori in oggetto;

- Si precisa inoltre che per qualunque tipo di danneggiamento, anche superficiale, eventualmente rinvenibile in futuro e riconducibile alle attività di cui all'oggetto, ci si riserva, sin d'ora, di richiedere l'intervento per il necessario ripristino ed il relativo ristoro economico;
- Durante il corso dei lavori il nostro personale provvederà a monitorare lo stato di consistenza delle reti esistenti, al fine di realizzare, se necessario, eventuali interventi di manutenzione o nuove predisposizioni, in accordo con la Vostra Direzione Lavori;
- I controlli, gli accessi e le verifiche condotti dalla scrivente società durante l'esecuzione dei lavori non escludono, né limitano in alcun modo la piena ed esclusiva responsabilità dell'esecutore per danni, lesioni e disservizi relativi agli impianti appartenenti al Servizio Idrico Integrato.

Nel restare a disposizione per eventuali informazioni nel merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Responsabile S.I.I.

Dott. Ing. Alberto Cappellari

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005)