

COMUNE DI BELLUNO
PROVINCIA DI BELLUNO

pag. 1

**LAVORI PRINCIPALI
OFFERTA**

OGGETTO: PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1
“Rigenerazione Urbana”– Intervento di “Riqualificazione urbana di
aree pubbliche in centro storico:
Via Cipro, via Ripa e via Crepadoni ” - Interventi finanziati
dall'Unione Europea – Next Generation EU - CUP:
I33D21000510001

COMMITTENTE: COMUNE DI BELLUNO

Belluno, 25/09/2023

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE STRADALI (SpCat 1)							
	Demolizioni e rimozioni (SbCat 1)							
1 / 1 F.02.05.a	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE VIA RIPA VIA CREPADONI VIA CATULLO VIA CIPRO 1° TRATTO VIA CIPRO 2° TRATTO marciapiedi *(par.ug.=50+31)	350,00 232,00 340,00 215,00 158,00 81,00				0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	35,00 23,20 34,00 21,50 15,80 8,10	
	SOMMANO m³					137,60	30,80	4'238,08
	Scavi (SbCat 2)							
2 / 2 H.01.002.a	SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO URBANO SU STRADA PAVIMENTATA VIA RIPA VIA CREPADONI VIA CATULLO VIA CIPRO 1° TRATTO VIA CIPRO 2° TRATTO	350,00 232,00 340,00 215,00 158,00				0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	105,00 69,60 102,00 64,50 47,40	
	SOMMANO m³					388,50	14,38	5'586,63
	Trasporti e oneri di discarica (SbCat 3)							
3 / 3 H.01.010.00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA trasporto a discarica pavimentazioni in conglomerato bituminoso Vedi voce n° 1 [m³ 137.60] *(H/peso=40*2,2) marciapiedi *(par.ug.=50+31) fresature piazza Castello	81,00 200,00		0,100 0,040		88,000 88,000 88,000	12'108,80 712,80 704,00	
	SOMMANO t*km					13'525,60	0,32	4'328,19
4 / 4 H.01.011.c	INDENNITA' DI SMALTIMENTO MATERIALI DA DEMOLIZIONE conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso) rimozione pavimentazione in conglomerato bituminoso Vedi voce n° 1 [m³ 137.60] marciapiedi *(par.ug.=50+31)	81,00		0,150		2,200 2,200	302,72 26,73	
	SOMMANO t					329,45	37,30	12'288,48
5 / 5 H.01.011.b	INDENNITA' DI SMALTIMENTO MATERIALI DA DEMOLIZIONE conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso) fresature piazza Castello	200,00		0,040		2,200	17,60	
	SOMMANO t					17,60	17,38	305,89
6 / 6 H.01.010.00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA rimozione cassonetto stradale Vedi voce n° 2 [m³ 388.50] *(H/peso=1,800*15)					27,000	10'489,50	
	SOMMANO t*km					10'489,50	0,32	3'356,64
7 / 7 H.01.011.a	INDENNITA' DI SMALTIMENTO MATERIALI DA DEMOLIZIONE da attività di demolizione e costruzione smaltimento cassonetto stradale							
	A R I P O R T A R E							30'103,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'103,91
	Vedi voce n° 2 [m³ 388.50]				1,800	699,30		
	SOMMANO t					699,30	17,38	12'153,83
	Pavimentazioni stradali (SbCat 7)							
8 / 8 AN.004	SOGLIE IN PIETRA ROSSO SECCA							
	via Ripa - accesso palazzo Crepadona		4,90	3,300		16,17		
	via Ripa - accesso palazzo		1,85	0,700		1,30		
	via Crepadoni - accesso palazzo Crepadona		2,50	2,400		6,00		
	via Crepadoni - accesso edificio		1,50	1,000		1,50		
	via Catullo - accesso edificio		2,50	0,700		1,75		
	via Cipro 1° tratto - accesso edificio		2,75	0,600		1,65		
	SOMMANO mq					28,37	430,25	12'206,19
9 / 9 AN.005	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI A RIEMPIMENTO IN PIETRA							
	VIA RIPA - accesso palazzo Crepadona		6,00	6,000		36,00		
	VIA RIPA - accesso palazzo Crepadona		5,00	5,000		25,00		
	VIA RIPA - accesso palazzo Crepadona		4,00	4,000		16,00		
	VIA RIPA - accesso palazzo Crepadona		3,00	3,000		9,00		
	Torre Civica	3,00	4,00	4,000		48,00		
	SOMMANO dmq					134,00	11,73	1'571,82
10 / 10 AN.003	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI CASTELLAVAZZO ROSSA							
	Torre Civica					33,00		
	Torre Civica					8,70		
	Torre Civica					4,70		
	SOMMANO mq					46,40	352,03	16'334,19
11 / 11 E.40.079.c	PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO (CODOLA') pezzatura 6-8 cm							
	Prefettura					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	118,03	10'622,70
	Sottofondi stradali (SbCat 6)							
12 / 12 F.05.31	RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C							
	rete elettrosaldata diam 5 mm maglia 20x20							
	VIA RIPA *(H/peso=1,6*1,2)	350,00			1,920	672,00		
	VIA CREPADONI (da via Cipro a soglia ingresso Crepadona) *							
	(H/peso=1,6*1,2)	87,50			1,920	168,00		
	VIA CATULLO *(H/peso=1,6*1,2)	340,00			1,920	652,80		
	VIA CIPRO 1° TRATTO *(H/peso=1,6*1,2)	215,00			1,920	412,80		
	VIA CIPRO 2° TRATTO *(H/peso=1,6*1,2)	158,00			1,920	303,36		
	SOMMANO kg					2'208,96	2,23	4'925,98
	Pavimentazioni stradali (SbCat 7)							
13 / 13 F.13.022.b*	BINDERI larghezza cm 12 e spessore cm 10-15							
	VIA RIPA *(lung.=65,6+5,2+8)		78,80			78,80		
	VIA CIPRO-VIA CREPADONI		3,50			3,50		
	VIA CIPRO		4,80			4,80		
	Prefettura - delimitazione codolà		18,00			18,00		
	A R I P O R T A R E					105,10		87'918,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					105,10		87'918,62
	SOMMANO m					105,10	23,95	2'517,15
14 / 14 AN.013	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO A TESTA SELEZIONATA - RESINATO VIA RIPA					60,40		
	SOMMANO mq					60,40	120,27	7'264,31
15 / 15 AN.012	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 8/10 cm - RESINATO VIA RIPA *(par.ug.=350,00-60,40) VIA CREPADONI (da via cipro a soglia ingresso Crepadona) VIA CATULLO VIA CIPRO 1° TRATTO VIA CIPRO 2° TRATTO a detrarre soglie in Rosso Secca a detrarre pavimentazione in pietra di Castellavazzo	289,60				289,60 87,50 340,00 215,00 262,00 -28,37 -46,40		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1'194,10 -74,77		
	SOMMANO mq					1'119,33	100,71	112'727,72
	Sottofondi stradali (SbCat 6)							
16 / 16 F.04.53.a	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE VIA RIPA VIA CREPADONI VIA CATULLO VIA CIPRO 1° TRATTO VIA CIPRO 2° TRATTO					350,00 232,00 340,00 215,00 158,00		
	SOMMANO m²					1'295,00	2,75	3'561,25
17 / 17 F.04.51.b	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO VIA RIPA VIA CREPADONI VIA CATULLO VIA CIPRO 1° TRATTO VIA CIPRO 2° TRATTO	350,00 232,00 340,00 215,00 158,00			0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	35,00 23,20 34,00 21,50 15,80		
	SOMMANO m³					129,50	33,67	4'360,27
	Pavimentazioni stradali (SbCat 7)							
18 / 18 F.11.002.b	CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm VIA CIPRO - 1°TRATTO VIA CIPRO - 2°TRATTO		12,00 8,00			12,00 8,00		
	SOMMANO m					20,00	68,67	1'373,40
19 / 19 F.11.31.c	CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA FIAMMATA VIA CIPRO - 2°TRATTO *(lung.=27+37)		64,00			64,00		
	SOMMANO m					64,00	75,68	4'843,52
20 / 20 H.04.009.00	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTO DI PORFIDO O CIOTTOLI Porta Dante *(lung.=11+5)		16,00	3,000		48,00		
	A R I P O R T A R E					48,00		224'566,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,00		224'566,24
21 / 21 H.04.010.a	Porta Dante		4,00	3,000		12,00	48,22	2'893,20
	SOMMANO m²					60,00		
	REINTEGRO CUBETTI DI PORFIDO O CIOTTOLI							
	Porta Dante *(lung.=11+5)	0,50	16,00	3,000		24,00		
	Porta Dante	0,50	4,00	3,000		6,00		
	SOMMANO m²					30,00	56,01	1'680,30
	Sottofondi stradali (SbCat 6)							
22 / 22 AN.009	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS SECONDO LE							
	PENDENZE DI PROGETTO							
	VIA RIPÀ					350,00		
	VIA CREPADONI					232,00		
	VIA CATULLO					340,00		
	VIA CIPRO 1° TRATTO					215,00		
	VIA CIPRO 2° TRATTO					158,00		
	maggior spesso tre sotto la pietra	28,37			0,500	14,19		
	maggior spesso tre sotto la pietra	46,40			0,500	23,20		
	SOMMANO mq					1'332,39	27,38	36'480,84
	Pavimentazioni stradali (SbCat 7)							
23 / 23 F.13.06.c	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm							
	sistemazione marciapiedi *(lung.=50+31)		81,00			81,00		
	scavi su piazza Castello		200,00			200,00		
	SOMMANO m²					281,00	13,54	3'804,74
24 / 24 F.13.19.c	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO -							
	TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-12 mm E SPESSORE							
	COMPRESSO 30 mm							
	sistemazione marciapiedi *(lung.=50+31)		81,00			81,00		
	SOMMANO m²					81,00	10,29	833,49
25 / 25 F.13.02.a	MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE							
	asfaltatura piazza Castello					450,00		
	SOMMANO m²					450,00	2,22	999,00
26 / 26 F.13.09.b	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm							
	(par.ug.=306+24)	330,00				330,00		
	SOMMANO m²					330,00	10,31	3'402,30
27 / 27 F.13.08.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-							
	RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12							
	risagomature piazza Castello					150,00		
	SOMMANO q					150,00	10,31	1'546,50
	Opere di finitura e lavori vari (SbCat 8)							
28 / 28 F.18.003.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON							
	SEGNALE							
	smontaggio					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		276'206,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		276'206,61
29 / 29 F.18.004.a	rimontaggio	10,00				5,00	92,66	926,60
	SOMMANO cad					10,00		
	MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI M ... LI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq (par.ug.=2*5)					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
30 / 30 F.08.006.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg					30,00	17,44	174,40
	SOMMANO cad					10,00		
	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg					30,00		
	SOMMANO cad					30,00		
31 / 31 F.08.006.b	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg					20,00	85,02	2'550,60
	SOMMANO cad					30,00		
	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg					20,00		
	SOMMANO cad					20,00		
32 / 32 AN.001	RIMOZIONE E RIPRISTINO DI FIORIERE GIGANTI E ARREDO URBANO fioriere cestini					4,00 2,00	113,00	2'260,00
	SOMMANO cadauno					6,00		
	Lavori in economia (SbCat 14)							
	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO Malta cementizia confezionata con 350 kg di cemento per mc di inerte ripristino bocche da lupo					10,00		
33 / 33 C.01.013.00	SOMMANO m³					10,00	97,17	971,70
						10,00		
	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15					50,00		
	SOMMANO h					50,00		
34 / 34 D.09.11.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5					70,00	66,80	3'340,00
	SOMMANO h					70,00		
	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 ba					30,00		
	SOMMANO h					30,00		
35 / 35 D.09.02.a	NOLO A FREDDO DI MOTOCOMPRESSORE pressione 7 ba					30,00	53,77	3'763,90
	SOMMANO h					30,00		
	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10 ripristino bocche da lupo					30,00		
	SOMMANO h					30,00		
36 / 36 D.05.07.a	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10 ripristino bocche da lupo					30,00	9,05	271,50
	SOMMANO h					30,00		
	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10 ripristino bocche da lupo					30,00		
	SOMMANO h					30,00		
37 / 37 D.04.01.d	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10 ripristino bocche da lupo					30,00	10,11	303,30
	SOMMANO h					30,00		
	NOLO A FREDDO DI MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di Kg 10 ripristino bocche da lupo					30,00		
	SOMMANO h					30,00		
	A R I P O R T A R E							291'742,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							291'742,53
38 / 38 A.01.002.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE da 0 a 1000 m s.l.m. ripristino bocche da lupo stuccatura soglie e cordonate varie					50,00 30,00 20,00		
	SOMMANO h					100,00	30,96	3'096,00
	Impermeabilizzazioni (SbCat 4)							
39 / 39 AN.006	GIUNTO DI DILATAZIONE IN CORDONE DI POLIETILENE ESPANSO via Ripa - accesso palazzo Crepadona via Ripa - accesso palazzo via Crepadoni - accesso palazzo Crepadona via Crepadoni - accesso edificio via Catullo - accesso edificio via Cipro 1° tratto - accesso edificio Torre Civica		9,80 3,30 5,00 3,50 4,15 3,80 30,00			9,80 3,30 5,00 3,50 4,15 3,80 30,00		
	SOMMANO ml					59,55	5,85	348,37
40 / 40 AN.002	MEMBRANA IMPERMEABILE SU STRUTTURE ESISTENTI VIA RIPA - lato Crepadona VIA RIPA - lato Fulcis VIA CREPADONI (da via cipro a soglia di ingresso Crepadona) VIA CATULLO *(lung.=57+27) VIA CIPRO 1° tratto *(lung.=60+30) VIA CIPRO 2° tratto		64,00 31,00 30,00 84,00 90,00 31,00	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500		32,00 15,50 15,00 42,00 45,00 15,50		
	SOMMANO mq					165,00	37,15	6'129,75
	Demolizioni e rimozioni (SbCat 1)							
41 / 111 F.02.009.b	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE risagomatura piazza Castello					200,00		
	SOMMANO m2*cm					200,00	0,81	162,00
42 / 112 F.02.009.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE risagomatura piazza Castello					200,00		
	SOMMANO m²					200,00	3,28	656,00
	OPERE ELETTRICHE (SpCat 2) Scavi (SbCat 2)							
43 / 88 H.01.007.b	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA VIA RIPA - nuova linea di alimentazione illuminazione pubblica VIA CATULLO - nuova linea di alimentazione illuminazione pubblica VIA CIPRO 1*Tratto - nuova linea di alimentazione illuminazione pubblica VIA CIPRO 2*Tratto - nuova linea di alimentazione illuminazione pubblica Parcometri Manifestazioni *(lung.=30+30)		98,00 40,00 60,00 75,00 20,00 60,00	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	14,70 6,00 9,00 11,25 3,00 9,00		
	SOMMANO m³					52,95	15,33	811,72
	A R I P O R T A R E							302'946,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							302'946,37
44 / 89 H.01.017.00	SOVRAPPREZZO PER SCAVO PARZIALMENTE A MANO Vedi voce n° 88 [m³ 52.95] SOMMANO m³	0,50				26,48 26,48	15,33	405,94
45 / 90 H.01.020.00	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MINIESCAVATORE Vedi voce n° 88 [m³ 52.95] SOMMANO m³	0,50				26,48 26,48	25,84	684,24
46 / 91 H.01.025.b	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI SOMMANO n					30,00 30,00	104,45	3'133,50
47 / 92 H.01.026.00	SOVRAPPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI VIA RIPa - nuova linea di alimentazione illuminazione pubblica VIA CATULLO - nuova linea di alimentazione illuminazione pubblica VIA CIPRO 1*Tratto - nuova linea di alimentazione illuminazione pubblica VIA CIPRO 2*Tratto - nuova linea di alimentazione illuminazione pubblica Parcometri Manifestazioni *(lung.=30+30) SOMMANO m		98,00 40,00 60,00 75,00 20,00 60,00			98,00 40,00 60,00 75,00 20,00 60,00 353,00	11,15	3'935,95
	Riempimenti e reinterri (SbCat 5)							
48 / 93 H.01.031.a	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA Vedi voce n° 88 [m³ 52.95] SOMMANO m³					52,95 52,95	32,73	1'733,05
	Lavori in economia (SbCat 14)							
49 / 94 A.04.002.a	OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA da 0 a 1000 m s.l.m. ASSISTENZA SOMMANO h	10,00			10,000	100,00 100,00	29,71	2'971,00
	Impianti di illuminazione pubblica - pozzetti e corrugati (SbCat 12)							
50 / 95 F.22.096.e	TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 90 Doppio cavidotto (20% di percorso in più rispetto al teorico) VIA RIPa - nuova linea di alimentazione illuminazione pubblica * (lung.=76+22) VIA CATULLO - nuova linea di alimentazione illuminazione pubblica VIA CIPRO 1*Tratto - nuova linea di alimentazione illuminazione pubblica VIA CIPRO 2*Tratto - nuova linea di alimentazione illuminazione pubblica *(lung.=45+30) Parcometri Manifestazioni *(lung.=30+30)	2,00 2,00 2,00 2,00	98,00 40,00 60,00 75,00 20,00 60,00		1,200 1,200 1,200 1,200	235,20 96,00 144,00 180,00 24,00 72,00		
	A R I P O R T A R E					751,20		315'810,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					751,20		315'810,05
	SOMMANO m					751,20	16,59	12'462,41
51 / 96 B.09.015.a	POZZETTO PREFABBRICATO Dimensioni di cm 30x30 h=30 e spessore cm 4 PUNTI LUCE					10,00		
	SOMMANO n					10,00	11,35	113,50
52 / 97 B.09.015.b	POZZETTO PREFABBRICATO LEGGERO Dimensioni di cm 40x40 h=40 e spessore cm 4.5 PUNTI LUCE pozzetti di linea nuovi pozzetti di linea sostituzione esistenti					3,00 2,00 6,00		
	SOMMANO n					11,00	16,00	176,00
53 / 98 AN.007	POSA DI POZZETTO O PROLUNGA PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Vedi voce n° 97 [n 11.00] Vedi voce n° 96 [n 10.00]					11,00 10,00		
	SOMMANO cad					21,00	56,71	1'190,91
54 / 99 F.08.003.c	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE C 30*30 40*40	10,00 11,00			23,000 39,000	230,00 429,00		
	SOMMANO kg					659,00	5,61	3'696,99
	Scavi (SbCat 2)							
55 / 100 H.01.007.b	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Predisposizione per MT *(lung.=37+73)		110,00	0,500	0,400	22,00		
	SOMMANO m³					22,00	15,33	337,26
56 / 101 H.01.017.00	SOVRAPPREZZO PER SCAVO PARZIALMENTE A MANO Predisposizione per MT *(lung.=37+73)	0,50	110,00	0,500	0,400	11,00		
	SOMMANO m³					11,00	15,33	168,63
57 / 102 H.01.020.00	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MINIESCAVATORE Predisposizione per MT *(lung.=37+73)	0,50	110,00	0,500	0,400	11,00		
	SOMMANO m³					11,00	25,84	284,24
58 / 103 H.01.025.b	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI					10,00		
	SOMMANO n					10,00	104,45	1'044,50
59 / 104 H.01.026.00	SOVRAPPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	11,15	1'226,50
	A R I P O R T A R E							336'510,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							336'510,99
	Riempimenti e reinterri (SbCat 5)							
60 / 105 H.01.031.e	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE CON TERRENO DI CAVA CEMENTATO (100kg DI CEMENTO PER MC) Vedi voce n° 100 [m³ 22.00]	0,50				11,00		
	SOMMANO m³					11,00	61,00	671,00
61 / 106 H.01.031.a	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA Vedi voce n° 100 [m³ 22.00]	0,50				11,00		
	SOMMANO m³					11,00	32,73	360,03
	Trasporti e oneri di discarica (SbCat 3)							
62 / 107 H.01.011.f	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) smaltimento materiale per interramento sottoservizi Vedi voce n° 100 [m³ 22.00] Vedi voce n° 88 [m³ 52.95]					22,00 52,95		
	SOMMANO m³					74,95	10,26	768,99
63 / 108 H.01.010.00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA smaltimento materiale per interramento sottoservizi Vedi voce n° 88 [m³ 52.95] *(H/peso=2*15) Vedi voce n° 100 [m³ 22.00] *(H/peso=2*15)				30,000 30,000	1'588,50 660,00		
	SOMMANO t*km					2'248,50	0,32	719,52
	Predisposizioni Enel (SbCat 13)							
64 / 109 AN.008	POSA DI TUBAZIONI IN PVC IN BARRE DA 6M Predisposizione per MT *(lung.=37+73)	2,00	110,00			220,00		
	SOMMANO ml					220,00	4,89	1'075,80
65 / 110 F.10.017.b	CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm Predisposizione per MT					4,00		
	SOMMANO m					4,00	577,31	2'309,24
	Impianti di illuminazione pubblica - opere elettriche (SbCat 11)							
66 / 113 AN.E.01	ALIMENTAZIONE DA POZZETTO A CASSETTA A MURO CL2, CL4, CL5, CL6, CL7, CL8, CL10, CL11, CL12, CL13, CL14, CL15, CL20: Eventuali:					13,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	215,13	3'226,95
67 / 114 AN.E.02	ALIMENTAZIONE CASSETTE A MURO DERIVATA Punt luce L1, CL3, CL9, CL17, CL18, CL19, CL12A, CL12B, Luci portici (CL13), CL16					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	48,89	488,90
	A R I P O R T A R E							346'131,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							346'131,42
68 / 120 AN.E.08	ESECUZIONE DI GIUNZIONI PER CIRCUITI TRIFASI FINO A 16MMQ SU POZZETTO					4,00	166,23	664,92
						4,00		
69 / 121 AN.E.09	ESECUZIONE DI GIUNZIONI PER CIRCUITI TRIFASI FINO A 6MMQ SU POZZETTO					8,00	127,12	1'016,96
						8,00		
70 / 122 AN.E.10	ESECUZIONE DI GIUNZIONI PER CIRCUITI MONOFASI FINO A 6MMQ SU POZZETTO					20,00	63,56	1'271,20
						20,00		
71 / 123 M.01.051.01	CASSETTA DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE HxLxP=(400 x 400 x 200)mm Quadretto luci Prefettura:					1,00	261,47	261,47
						1,00		
72 / 124 M.01.009.17	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P, In = 10 - 32A, curva C Per quadro esistente:					6,00	261,47	1'568,82
						6,00		
73 / 125 M.01.009.20	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 1P + N, In = 10 - 32A, curva C Per quadretto protezione luci Prefettura:					3,00	52,06	156,18
						3,00		
74 / 126 M.01.020.10	INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE 4P, In = 63A Quadro luci Prefettura:					1,00	78,57	78,57
						1,00		
75 / 127 M.04.007.03	SCARICATORI SPD Limitatore di tipo 1- 3 + NPE Per quadro luci pubbliche Porta Dante esistente: Per quadro luci Prefettura:					1,00	795,98	1'591,96
						1,00		
						2,00		
76 / 128 M.01.037.01	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 6 mmq Circuito prese P. Erbe: Circuito 3 Circuito 4 (portici, monofase): Parchimetri: Linea luci prefettura: Eventuali:					160,00	3,85	8'393,00
						800,00		
						200,00		
						700,00		
						120,00		
						200,00		
						2'180,00		
77 / 129 M.01.037.02	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 10 mmq Circuito 1 (fasi):		840,00			840,00		
	A R I P O R T A R E					840,00		361'134,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					840,00		361'134,50
78 / 130 M.01.037.03	Circuito 2 (fasi)		240,00			240,00		
	SOMMANO m					1'080,00	4,96	5'356,80
	LINEA IN CAVO FG16R UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 1 x 16 mmq							
	Linea per manifestazioni zona P. Martiri:		200,00		1,500	300,00		
	Linea per manifestazioni zona Torre civica:		200,00		1,500	300,00		
	Circuito 1 (neutro):		280,00		1,500	420,00		
	Circuito 2 (neutro):		80,00		1,500	120,00		
	Eventuali:		160,00		1,500	240,00		
	SOMMANO m					1'380,00	6,25	8'625,00
79 / 131 M.01.036.06	LINEA IN CAVO FG16OR MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 Sez. 3 x 2.5 mmq.							
	Eventuali:					20,00		
	SOMMANO m					20,00	5,84	116,80
80 / 132 M.01.039.07	LINEA IN CAVO FS17 UNIPOLARE ISOLATA IN PVC Sez. 1 x 25 mmq.							
	Per collegamenti conduttore di protezione/equipotenziale, eventuali:					20,00		
	SOMMANO m					20,00	8,07	161,40
81 / 133 M.01.041.06	LINEA IN CAVO H07RN-F MULTIPOLARE ISOLATA IN EPR Sez. 3 x 2.5 mmq.							
	Eventuali:					10,00		
	SOMMANO m					10,00	5,50	55,00
82 / 134 M.01.062.04	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno							
	Eventuali:					10,00		
	SOMMANO m					10,00	5,67	56,70
83 / 135 M.01.006.04	CORDA DI RAME NUDA Elettrolitica Sez. 1 x 35 mmq.							
	VIA RIPa - nuova linea di alimentazione illuminazione pubblica * (lung.=66+16)		82,00		1,500	123,00		
	VIA CREPADONI - nuova linea di alimentazione illuminazione pubblica		18,00		1,500	27,00		
	VIA CATULLO - nuova linea di alimentazione illuminazione pubblica *(lung.=22+38)		60,00		1,500	90,00		
	VIA CIPRO 1*Tratto - nuova linea di alimentazione illuminazione pubblica		44,00		1,500	66,00		
	VIA CIPRO 2*Tratto - nuova linea di alimentazione illuminazione pubblica		107,00		1,500	160,50		
	SOMMANO m					466,50	8,07	3'764,66
84 / 41 H.01.007.b	OPERE FOGNARIE (SpCat 3) Scavi (SbCat 2)							
	SCAFO A SEZIONE RISTRETTA							
	VIA RIPa - condotta acque bianche		84,00	0,700	0,600	35,28		
	VIA CREPADONI - condotta acque bianche *(lung.=72,00-34)		38,00	0,700	0,600	15,96		
	VIA CATULLO - condotta acque bianche		26,00	0,700	0,600	10,92		
	VIA CIPRO 1°TRATTO - condotta acque bianche		54,00	0,700	0,600	22,68		
	VIA CIPRO 2°TRATTO - condotta acque bianche *(lung.=26+30)		56,00	0,700	0,600	23,52		
	allacciamenti		76,00	0,600	0,600	27,36		
	A R I P O R T A R E					135,72		379'270,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					135,72		379'270,86
	SOMMANO m³					135,72	15,33	2'080,59
85 / 42 H.01.017.00	SOVRAPPREZZO PER SCAVO PARZIALMENTE A MANO Vedi voce n° 41 [m³ 135.72]	0,50				67,86		
	SOMMANO m³					67,86	15,33	1'040,29
86 / 43 H.01.020.00	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MINIESCAVATORE Vedi voce n° 41 [m³ 135.72]	0,50				67,86		
	SOMMANO m³					67,86	25,84	1'753,50
87 / 44 H.01.025.b	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI		20,00			20,00		
	SOMMANO n					20,00	104,45	2'089,00
	Riempimenti e reinterri (SbCat 5)							
88 / 45 H.01.031.d	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENI DI CAVA APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Vedi voce n° 41 [m³ 135.72]	0,30				40,72		
	SOMMANO m³					40,72	28,05	1'142,20
89 / 46 H.01.031.a	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA Vedi voce n° 41 [m³ 135.72]	0,40				54,29		
	SOMMANO m³					54,29	32,73	1'776,91
90 / 47 H.01.030.00	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI Vedi voce n° 41 [m³ 135.72]	0,30				40,72		
	SOMMANO m³					40,72	4,68	190,57
	Scavi (SbCat 2)							
91 / 48 H.01.026.00	SOVRAPPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI (lung.=292,00-34)		258,00			258,00		
	SOMMANO m					258,00	11,15	2'876,70
	Trasporti e oneri di discarica (SbCat 3)							
92 / 49 H.01.011.f	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) smaltimento materiale per interrimento sottoservizi Vedi voce n° 41 [m³ 135.72]	0,70				95,00		
	SOMMANO m³					95,00	10,26	974,70
93 / 50 H.01.010.00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA smaltimento materiale per interrimento sottoservizi Vedi voce n° 41 [m³ 135.72] *(H/peso=2*15)	0,70			30,000	2'850,12		
	A R I P O R T A R E					2'850,12		393'195,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'850,12		393'195,32
	SOMMANO t*km					2'850,12	0,32	912,04
	Impianti fognari (SbCat 9)							
94 / 51 H.02.019.c	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 160 mm VIA RIPA - condotta acque bianche VIA CREPADONI - condotta acque bianche (tratto da via Cipro a ingresso Crepadona) *(lung.=72-34) VIA CATULLO - condotta acque bianche VIA CIPRO 1°TRATTO - condotta acque bianche VIA CIPRO 2°TRATTO - condotta acque bianche *(lung.=26+30)		84,00			84,00		
			38,00			38,00		
			26,00			26,00		
			54,00			54,00		
			56,00			56,00		
	SOMMANO m					258,00	32,58	8'405,64
95 / 52 AN.010	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - SIFONATO DIMENSIONI 40X40 cm pozzetti di inizio linea					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	154,50	927,00
96 / 53 F.10.014.b	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm VIA RIPA - condotta acque bianche VIA CREPADONI - condotta acque bianche VIA CATULLO - condotta acque bianche VIA CIPRO 1°TRATTO - condotta acque bianche VIA CIPRO 2°TRATTO - condotta acque bianche a dedurre pozzetti di inizio linea					5,00 2,00 2,00 4,00 4,00 -6,00		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					17,00 -6,00		
	SOMMANO cad					11,00	138,73	1'526,03
97 / 54 F.10.014.c	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm VIA CIPRO 1°TRATTO - linea principale					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	160,84	482,52
98 / 55 F.10.015.a	PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO	3,00			60,000	180,00		
	SOMMANO cm					180,00	1,18	212,40
99 / 56 F.08.003.d	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE D VIA RIPA - caditoie VIA CREPADONI - caditoie VIA CATULLO - caditoie VIA CIPRO 1°TRATTO - caditoie VIA CIPRO 2°TRATTO - caditoie sostituzione caditoie con chiusini 50x50 su linea mista eventuale sostituzione pozzetti 60x60	5,00 2,00 2,00 4,00 4,00 5,00 3,00			40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 45,000 58,000	200,00 80,00 80,00 160,00 160,00 225,00 174,00		
	SOMMANO kg					1'079,00	5,92	6'387,68
100 / 57 H.02.019.a	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC-U A PARETE SN 8 diametro esterno 110 mm VIA RIPA - allacciamenti acque bianche *(lung.=2,1+2,15+2,4+1,75+2,7+2,8+2,9+3,2)		20,00			20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		412'048,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		412'048,63
101 / 58 AN.011	VIA CREPADONI - allacciamenti acque bianche *(lung.=2+1+1,5+1+1+1+2,5)		10,00			10,00		
	VIA CATULLO - allacciamenti acque bianche		4,00			4,00		
	VIA CIPRO 1°TRATTO - allacciamenti acque bianche *(lung.=3+2,5+2+1,8+3+1,7)		14,00			14,00		
	VIA CIPRO 2°TRATTO - allacciamenti acque bianche *(lung.=4+2+2+2+4)		14,00			14,00		
	tubazioni aggiuntive		6,00			6,00		
	SOMMANO m					68,00	17,87	1'215,16
	SOSTITUZIONE E COLLEGAMENTI PLUVIALI DI SCARICO							
	VIA RIPA - allacciamenti acque bianche		8,00			8,00		
	VIA CREPADONI - allacciamenti acque bianche *(lung.=11,00-5)		6,00			6,00		
	VIA CATULLO - allacciamenti acque bianche		1,00			1,00		
	VIA CIPRO 1°TRATTO - allacciamenti acque bianche		6,00			6,00		
	VIA CIPRO 2°TRATTO - allacciamenti acque bianche		4,00			4,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	251,30	6'282,50
	Lavori in economia (SbCat 14)							
	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li					30,00		
102 / 59 D.09.01.c	SOMMANO h					30,00	66,80	2'004,00
	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15					10,00		
	SOMMANO h					10,00	66,80	668,00
103 / 60 D.09.11.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE da 0 a 1000 m s.l.m.					100,00		
	Assistenza alle opere fognarie					100,00		
	SOMMANO h					100,00	30,96	3'096,00
104 / 61 A.01.002.a	Parziale LAVORI A MISURA euro							425'314,29

	A R I P O R T A R E							425'314,29

COMMITTENTE: COMUNE DI BELLUNO

COMMITTENTE: COMUNE DI BELLUNO

COMMITTENTE: COMUNE DI BELLUNO

COMMITTENTE: COMUNE DI BELLUNO