

COMUNE DI BELLUNO
PROVINCIA DI BELLUNO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”– Intervento di “Riqualficazione urbana di aree pubbliche in centro storico:

Via Cipro, via Ripa e via Crepadoni ” - Interventi finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU - CUP: I33D21000510001

COMMITTENTE: COMUNE DI BELLUNO

Belluno, 25/09/2023

IL TECNICO

Intervento di “Riqualficazione urbana di aree pubbliche in centro storico:via Cipro, via Ripa e via C

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE ACQUEDOTTISTICHE (SpCat 4)							
	OG6 (Cat 2)							
1 / 62 H.01.007.b	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA VIA RIPa - nuovo acquedotto *(H/peso=1,2-0,4) VIA CIPRO 1°TRATTO - nuovo acquedotto *(H/peso=1,2-0,4) VIA CIPRO 2°TRATTO - nuovo acquedotto *(H/peso=1,2-0,4) VIA CATULLO - nuovo acquedotto *(H/peso=1,2-0,4)		85,00 64,00 82,00 35,00	0,600 0,600 0,600 0,600	0,800 0,800 0,800 0,800	40,80 30,72 39,36 16,80		
	SOMMANO m³					127,68	15,33	1'957,33
2 / 63 H.01.020.00	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MINIESCAVATORE Vedi voce n° 62 [m³ 127.68]	0,50				63,84		
	SOMMANO m³					63,84	25,84	1'649,63
3 / 64 H.01.017.00	SOVRAPPREZZO PER SCAVO PARZIALMENTE A MANO Vedi voce n° 62 [m³ 127.68]	0,50				63,84		
	SOMMANO m³					63,84	15,33	978,67
4 / 65 H.01.025.b	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI posa nuove condotte					30,00		
	SOMMANO n					30,00	104,45	3'133,50
5 / 66 H.01.026.00	SOVRAPPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI VIA RIPa - nuovo acquedotto VIA CIPRO 1°TRATTO - nuovo acquedotto VIA CIPRO 2°TRATTO - nuovo acquedotto VIA CATULLO - nuovo acquedotto		85,00 64,00 82,00 35,00			85,00 64,00 82,00 35,00		
	SOMMANO m					266,00	11,15	2'965,90
6 / 67 H.01.031.a	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON SABBIA DI CAVA Vedi voce n° 62 [m³ 127.68]	0,40				51,07		
	SOMMANO m³					51,07	32,73	1'671,52
7 / 68 H.01.031.d	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON TERRENI DI CAVA APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Vedi voce n° 62 [m³ 127.68]	0,30				38,30		
	SOMMANO m³					38,30	28,05	1'074,32
8 / 69 H.01.030.00	RINTERRO DELLE CONDOTTE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI Vedi voce n° 62 [m³ 127.68]	0,30				38,30		
	SOMMANO m³					38,30	4,68	179,24
9 / 70 Art.075.e	CONDOTTE IDRICHE in ACCIAIO - DN 100 spessore min. 3,2 (s) VIA RIPa - nuovo acquedotto VIA CIPRO 1°TRATTO - nuovo acquedotto VIA CIPRO 2°TRATTO - nuovo acquedotto		85,00 64,00 82,00			85,00 64,00 82,00		
	SOMMANO ml					231,00	68,92	15'920,52
	A R I P O R T A R E							29'530,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'530,63
10 / 71 H.01.011.f	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) smaltimento materiale per interramento sottoservizi Vedi voce n° 62 [m³ 127.68]	0,70				89,38		
	SOMMANO m³					89,38	10,26	917,04
11 / 72 H.01.010.00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA smaltimento materiale per interramento sottoservizi Vedi voce n° 62 [m³ 127.68] *(H/peso=2*15)	0,70			30,000	2'681,28		
	SOMMANO t*km					2'681,28	0,32	858,01
12 / 73 Art.077.c	CONDOTTE IDRICHE in PEAD De 63 spessore min. 5,8 esterno di colore blu VIA CATULLO - nuovo acquedotto		35,00			35,00		
	SOMMANO ml					35,00	20,49	717,15
13 / 74 Art.049.a	COMPENSO PER ALLACCIAMENTO DI UTENZA ALLA RETE IDRICA - ESECUZIONE CONDOTTA DI DERIVAZIONE VIA RIPA - ripristino allacciamenti VIA CATULLO - ripristino allacciamenti VIA CIPRO 1°TRATTO - ripristino allacciamenti VIA CIPRO 2°TRATTO - ripristino allacciamenti	10,00 3,00 8,00 6,00	4,00 4,00 4,00 4,00			40,00 12,00 32,00 24,00		
	SOMMANO ml					108,00	91,91	9'926,28
14 / 75 Art.049.b	COMPENSO PER ALLACCIAMENTO DI UTENZA ALLA RETE - FORMAZIONE DI NICCHIA VIA RIPA - ripristino allacciamenti VIA CATULLO - ripristino allacciamenti VIA CIPRO 1°TRATTO - ripristino allacciamenti VIA CIPRO 2°TRATTO - ripristino allacciamenti					10,00 3,00 8,00 6,00		
	SOMMANO cadauno					27,00	235,66	6'362,82
15 / 76 Art.052.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCA DI DERIVAZIONE STRADALE Diametri ¾" e 1 VIA RIPA - ripristino allacciamenti VIA CIPRO 1°TRATTO - ripristino allacciamenti					2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	50,70	152,10
16 / 77 Art.052.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCA DI DERIVAZIONE STRADALE Diametri 1"¼ e 1"½ VIA RIPA - ripristino allacciamenti VIA CATULLO - ripristino allacciamenti VIA CIPRO 1°TRATTO - ripristino allacciamenti VIA CIPRO 2°TRATTO - ripristino allacciamenti					5,00 1,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	58,90	765,70
17 / 78 Art.052.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCA DI DERIVAZIONE STRADALE Diametro 2" VIA RIPA - ripristino allacciamenti VIA CATULLO - ripristino allacciamenti VIA CIPRO 1°TRATTO - ripristino allacciamenti VIA CIPRO 2°TRATTO - ripristino allacciamenti					3,00 1,00 5,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	68,25	750,75
	A R I P O R T A R E							49'980,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'980,48
18 / 79 Art.054.a	REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI MANOVRA PER VALVOLE DI INTERCETTAZIONE VIA RIPA - ripristino allacciamenti VIA CATULLO - ripristino allacciamenti VIA CIPRO 1°TRATTO - ripristino allacciamenti VIA CIPRO 2°TRATTO - ripristino allacciamenti SOMMANO cadauno					10,00	83,59	2'256,93
						3,00		
						8,00		
						6,00		
						27,00		
19 / 80 Art.050.a	FORNITURA E POSA DI COLLETTORE PER DERIVAZIONI IDRICHE FINO A 5 DERIVAZIONI SOMMANO cadauno					5,00	165,25	826,25
						5,00		
						5,00		
20 / 81 Art.051.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA Diametri ¾" e 1 SOMMANO cadauno					5,00	23,68	118,40
						5,00		
						5,00		
21 / 82 Art.051.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA Diametro 1"¼ SOMMANO cadauno					5,00	28,82	144,10
						5,00		
						5,00		
22 / 83 Art.051.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA A SFERA Diametro 1"½ SOMMANO cadauno					5,00	34,33	171,65
						5,00		
						5,00		
23 / 84 Art.072	REALIZZAZIONE DI POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER ALLACCIAMENTI O PICCOLI ESTENDIMENTI/RIFACIMENTI DELLA RETE IDRICA SOMMANO mc(vxp)	5,00	1,20	1,000	1,300	7,80	524,13	4'088,21
						7,80		
						7,80		
24 / 85 D.09.02.a	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO CON GRUETTA completa di cesto o piattaforma aerea da t 8.5 SOMMANO h					20,00	53,77	1'075,40
						20,00		
						20,00		
25 / 86 D.09.11.a	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15 Assistenza opere acquedottistiche SOMMANO h					50,00	66,80	3'340,00
						50,00		
						50,00		
26 / 87 A.01.002.a	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE da 0 a 1000 m s.l.m. Assistenza opere acquedottistiche SOMMANO h					150,00	30,96	4'644,00
						150,00		
						150,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							66'645,42
	T O T A L E euro							66'645,42
	A R I P O R T A R E							66'645,42

COMMITTENTE: COMUNE DI BELLUNO