



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Aggiornamenti

Data	Il Progettista	Il D.L.	Il Dirigente

Comune di Belluno
Ambito Tecnico
Area Opere Pubbliche ed Espropri

**INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA' VENEGGIA:
PASSERELLA CICLOPEDONALE IN VIA TIZIANO VECELLIO SUL RIO CUSIGHE E CONTESTUALI
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE ESISTENTE LUNGO LA SS 50.
PNRR – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”
PERIZIA DI VARIANTE**

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Allegato P.01.5	Data Aprile 2024	
Progetto Ing. Antonio Tenani	Il Direttore dei Lavori Ing. Antonio Tenani	Il Dirigente/R.U.P. Ing. Piergiorgio Tonon

Comune di Belluno - Ambito Tecnico - Area Opere Pubbliche ed Espropri - p.zza Castello 14
Tel. 0437 913239 - e.mail: progetti@comune.belluno.it - P.E.C.: belluno.bl@cert.ip-veneto.net



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

COMUNE DI BELLUNO

AMBITO TECNICO – AREA OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

P.zza Duomo, 1 – 32100 BELLUNO

**PNRR – MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”
INTERVENTO DI “COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITA’ VENEGGIA:
PASSERELLA CICLOPEDONALE IN VIA TIZIANO VECELLIO SUL RIO CUSIGHE”
INTERVENTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU
CUP: I31B20000610004 – CIG: A0034BA3B9**

Progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 153 del 27.07.2023

Impresa: ITALBETON S.p.A. – Via Doss Trento, 4 – 38121 TRENTO

P. IVA: 010279120235 C.F. 01589120235

AGGIUDICAZIONE: determinazione n.836 del 27/09/2023

CONTRATTO: Rep. N. 476/2023, in data 26.10.2023

IMPORTO € 348.886,20 così definito:

- importo lavori	€	330.059,04
- oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):	€	18.827,16
- totale:	€	348.886,20

ATTO DI SOTTOMISSIONE ALLA MODIFICA CONTRATTUALE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno duemilaventitre, il giorno- - () del mese di

PREMESSO

CHE il progetto esecutivo per i lavori di “Completamento pista ciclopedonale in località Veneggia: passerella ciclopedonale in Via Tiziano Vecellio sul Rio Cusighe” è stato approvato con delibera Comunale n. 153 del 27/07/2023;

CHE il progetto esecutivo approvato presenta il quadro economico di seguito riportato per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 397.356,94 al lordo degli oneri per la sicurezza e € 102.643,06



per somme a disposizione dell'Amministrazione;

A. Lavori

A.1 Lavori a misura a base d'asta	€ 269.599,52
A.2 Costo della manodopera non soggetta a ribasso	€ 108.930,26
A.3 Oneri della sicurezza	€ <u>18.827,16</u>
Totale lavori	€ 397.356,94

B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante

B.1 Progetto, D.L. e sicurezza + CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%)	€ 43.139,20
B.2 Collaudo strutturale + CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%)	€ 7.560,00
B.3 Incentivi (2% dei lavori e degli oneri della sicurezza)	€ 7.947,14
B.4 Imprevisti	€ 4.261,03
B.5 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi per legge	€ <u>39.735,69</u>
Totale somme a disposizione	€ <u>102.643,06</u>
Totale generale (A+B)	€ 500.000,00

CHE a conclusione della procedura di individuazione del contraente, con determinazione n. 836 in data 27/09/2023, è stata aggiudicata in via definitiva la Ditta ITALBETON S.p.A. – Via Doss Trento, 4 – 38121 TRENTO;

CHE il contratto con la Ditta Appaltatrice è stato firmato in data 26/10/2023;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 07.12.2023, per cui gli stessi dovevano essere ultimati entro il giorno 19.02.2024;

CHE gli stessi sono stati sospesi in data 08.12.2023 causa condizioni climatiche non favorevoli ed elevato traffico veicolare transitante sulla SS50;

CHE i lavori sono stati ripresi a partire dal giorno 05.02.2024 come da verbale di ripresa in pari data;

CONSIDERATO

CHE nel corso delle lavorazioni di cantiere si sono verificate alcune situazioni che hanno comportato modifiche sulle quantità di alcune lavorazioni;

CHE è emersa la necessità di eseguire alcune lavorazioni aggiuntive di modesta entità;

ATTESO che le opere e le lavorazioni previste nella proposta di modifica del contratto relativo alla perizia num. 1 non modificano la funzionalità e gli obiettivi dell'intervento in corso e sono redatti ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. c. 2 del D.Lgs. 36/2023.

RILEVATO che per effetto delle variazioni introdotte nell'importo complessivo dei lavori il quadro economico di spesa modificato ammonta a € 500.000,00, invariato rispetto all'importo originario, e così distinto:

A. Lavori

A.1 Importo lavori di perizia:	€ 357.439,27
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ <u>22.084,86</u>
Totale lavori (escluso ods):	€ 379.524,13

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 Spese tecniche di progettazione definitiva/esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione + CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%)	€ 43.139,20
B.2 Spese tecniche per collaudo strutturale + CNPAIA (4%) e I.V.A. (22%)	€ 6.803,99
B.3 Spese tecniche per incentivi (2% su lavori)	€ 7.947,14
B.4 ANAC	€ 250,00
B.5 Imprevisti	€ 577,42
B.6 I.V.A. 10% su totale lavori	€ 37.952,41
B.7 Economie di gara (ribasso d'asta su lavori e minore I.V.A.)	€ 0,00
B.8 Affidamento rimozione cavo telefonico	€ 8.656,60
B.9 Affidamento installazione segnaletica stradale (compresa I.V.A.)	€ <u>15.149,11</u>
B Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ <u>120.475,87</u>



Importo complessivo

€ 500.000,00

CHE l'importo complessivo dei lavori da affidare all'Appaltatore, con il contratto citato in premessa e con il presente atto aggiuntivo num. 1 ammonta a € 378.224,11, al lordo degli Oneri per la Sicurezza;

CHE rispetto all'importo di contratto, l'incremento dovuto alla perizia num. 1 ammonta a € 30.637,93 pari al 8.782 % di quello del contratto originario;

CHE la perizia proposta non introduce alcuna variazione rispetto all'importo complessivo del quadro economico di progetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante del presente atto di sottomissione si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

L'Appaltatore ITALBETON S.p.A. – Via Doss Trento, 4 – 38121 TRENTO rappresentato dall'Ing. Massimiliano Finotti, presa visione del nuovo quadro dei lavori di cui alla perizia di variante num. 1, accetta senza eccezione alcuna l'esecuzione dei lavori appaltati come modificati dalla perizia allegata al presente atto ad ogni effetto parte sostanziale ed integrante, per un importo complessivo pari a € 378.224,11 al lordo degli Oneri della Sicurezza, con un incremento dell'importo contrattuale del 8.409%.

L'Appaltatore come sopra definito con la firma della presente dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi maggior compenso derivante dall'introduzione di modifiche dei lavori così come previsti dalla presente perizia num. 1 per effetto delle variazioni delle quantità delle singole categorie di lavoro e ciò in deroga a quanto stabilito dal Capitolato Generale d'Appalto ed in relazione alla nuova e diversa organizzazione, sviluppo ed avanzamento dei lavori.

I lavori appaltati come modificati dalla perizia allegata al presente atto sono meglio individuati dai seguenti allegati:

P.01.1 – Relazione illustrativa di Perizia di Variante

P.01.2 – Analisi dei Nuovi prezzi

P.01.3 – Computo metrico estimativo di Perizia



P.01.4 – Quadro di raffronto

P.01.5 – Schema Atto Aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi

P.01.6 – Planimetria e particolari

ARTICOLO 2

I nuovi lavori verranno eseguiti agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale indicato in premessa, oltre alle specifiche prescrizioni impartite dagli elaborati elencati all'art. 1.

Per la redazione della proposta di perizia suppletiva e di variante num. 1 sono stati determinati nuovi prezzi, di cui al Verbale di Concordamento num. 1 di seguito allegato.

ARTICOLO 3

I lavori descritti nella presente perizia comportano un aumento del tempo contrattuale pari a 6 giorni naturali e consecutivi, e pertanto dovranno essere ultimati entro il giorno 24 Aprile 2024.

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1

(Art. 60 del D.Lgs. 36/2023)

Premesso che:

- i lavori furono affidati all'ITALBETON S.p.A. - Via Doss Trento, 4 – 38121 TRENTO per un importo, al netto del ribasso d'asta del 12.805%, di Euro 348.886,20;

Considerato che nel corso dei lavori è emersa la necessità di introdurre ulteriori nuove lavorazioni per le quali è stata redatta perizia di variante, e che per esse, nell'elenco prezzi che forma parte integrante del contratto suddetto, non sono previsti i relativi prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori stessi, tra il sottoscritto Ing. Antonio Tenani quale Direttore dei Lavori in epigrafe e l'Ing. Massimiliano Finotti quale Legale Rappresentante e Amministratore Unico dell'Impresa Appaltatrice ITALBETON S.p.A., sono stati concordati i prezzi unitari riportati in calce al presente verbale, in base ai quali saranno pagati i lavori in parola.

NPP1 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta. Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad $h/2$.

Totale euro cad 564,51 (diconsi euro eicentoquarancinquecentosessantaquattro/51)

NPP2 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA

Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta. Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad $h/2$.

Totale euro cad 893,03 (diconsi euro ottocentonovantatre/03)

NPP3 INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO

Iniezioni primarie di miscela di cemento ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco, eseguita in una fase unica attraverso le valvole predisposte sui tubi di



armatura, per la quantità eccedente il volume corrispondente a tre volte il volume teorico del foro. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La miscela dovrà avere composizione e caratteristiche conformi a quelle stabilite negli elaborati di progetto. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzata per ogni 100 kg di cemento iniettato.

Totale euro per 100 kg 64,22 (diconsi euro sessantaquattro/22)

NPP4 TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Conforme alle norme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Totale euro al m 14,80 (diconsi euroquattordici/80)

NPP5 PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa 40x40 cm, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della Direzione Lavori. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione dello spessore minimo di 15 cm realizzato in calcestruzzo avente Rck 20 MPa. Nel prezzo è compreso ogni onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e per la loro sigillatura. Nel prezzo è



compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. Risulta escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Totale euro cd 224,95 (diconsi euro duecentoventiquattro/95)

NPP6 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA

Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.

Totale euro al kg 5,28 (diconsi euro cinque/28)

NPP7 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con



compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Totale euro al mq 2,93 (diconsi euro due/93)

NPP8 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI

Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Totale euro al mq 6,48 (diconsi euro sei/48)

NPP9 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI

Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle



operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Totale euro al mq 5,55 (diconsi euro cinque/55)

NPP10 SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO

Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

Totale euro cad 73,24 (diconsi euro settantatre/24)

NPP11 – PARAPETTI PROVVISORIALI ANTICADUTA

Fornitura e posa di N.2 parapetti anticaduta di protezione provvisoria con montanti in acciaio B450C Ø20 di altezza 180 cm posti ad interasse 90 cm e n. 4 supporti su singolo montante in acciaio B450C Ø8 su cui vengono posizionate tavole in legno 400x10x2,5 cm compreso fermapiè. Prove di sollecitazione verificate. Compreso fissaggio su opera esistente, saldature supporti e compresa la rimozione dei parapetti.

Totale Euro A corpo 7.400,00 (diconsi euro settemilaquattrocento/00)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI BELLUNO

Il presente atto, mentre è vincolante per l'impresa fin da questo momento, lo diventerà per la stazione appaltante soltanto dopo avvenuta superiore approvazione.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.

Belluno,

PER L'IMPRESA

Ing. Massimiliano Finotti

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Antonio Tenani

Visto: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Piergiorgio Tonon