

COMUNE	BELLUNO
PROVINCIA	BELLUNO
REGIONE	VENETO
PROGETTO	CASA DI RIPOSO IN LOCALITA' CAVARZANO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RINNOVO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DEL CALORE ED INSTALLAZIONE DI COGENERATORE ELETTRICO (MODIFICATO IN POMPA DI CALORE ALIMENTATA CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON APPROVAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 02/03/2023) - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CUP: I39J21001670001 CIG: A0161A355D
COMMITTENTE	COMUNE DI BELLUNO
R.U.P.	Dott. Ing. Piergiorgio TONON
IMPRESE RTI	EDIL COSTRUZIONI S.R.L. C.F./P.IVA 00133250258 con sede in Via G. Segusini n. 24 a Sedico (BL) IDRO S.N.C. di De Cassan Luca & C. C.F./P.IVA 00680230257 con sede in Via S. Felice n. 16/D a Sedico (BL)
CONTRATTO	APPALTO SOTTOSCRITTO PER ATTO PUBBLICO IN DATA 27/02/2024, CON ATTO A REP. N. 92/2024
IMPORTO DEL PROGETTO	€ 650.000,00
Importo lavori a base d'asta	€ 482.732,80
Compresi oneri di sicurezza	€ 8.671,26
Importo contrattuale	€ 477.491,70

VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI*(art. 14, co. 5, lett. d) e art. 22 co. 5 d.m. 7 marzo 2018, n.49)*

L'anno duemilaventiquattro il giorno otto del mese di aprile

PREMESSO

- che con contratto d'appalto indicato a margine, la Stazione Appaltante ha affidato i lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo RTI tra le imprese EDIL COSTRUZIONI S.R.L. e IDROS S.N.C. di De Cassan Luca & C
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

Tra il sig. Luca STEFANI, in qualità di Direttore dei Lavori indicati in oggetto, ed il Sig. Paolo DE CIAN in qualità di rappresentante del RTI, vengono concordati i nuovi prezzi unitari di cui al documento allegato "Elenco prezzi nuove lavorazioni" del 08/04/2024 i quali saranno soggetti allo stesso ribasso d'asta previsto in contratto.

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non muta l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'Impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'Amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione dei superiori organi di controllo.

Il presente verbale in doppio originale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appreso.

Belluno, lì 08/04/2024

Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Luca STEFANI

L'Appaltatore

Dott. Ing. Paolo DE CIAN

.....

VISTO: Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Piergiorgio TONON

.....

ELENCO PREZZI NUOVE LAVORAZIONI

Committente: Comune di Belluno

Lavori: CASA DI RIPOSO IN LOCALITA' CAVARZANO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RINNOVO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DEL CALORE ED INSTALLAZIONE DI COGENERATORE ELETTRICO (MODIFICATO IN POMPA DI CALORE ALIMENTATA CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON APPROVAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 02/03/2023) - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

Santa Giustina, 08/04/2024

Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Luca Stefani

L'Impresa

Dott. Ing. Paolo De Cian

Il Responsabile unico del progetto

Dott. Ing. Piergiorgio Tonon

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
NP.(B.97.01)	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i...ne autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT		
NP.1(B.97.01.a)	Per rifiuti misti non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione Euro Quattordici / 05	ton	14,05
NP.(C.01.10)	MALTA CEMENTIZIA		
NP.2(C.01.10.a)	MALTA CEMENTIZIA formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia Euro Settanta / 93	m³	70,93
NP.(C.01.18)	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI		
NP.3(C.01.18.00)	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI Euro Uno / 57	kg	1,57
NP.(D.01.01)	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
NP.4(D.01.01.a)	NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 Euro Diciassette / 49	h	17,49
NP.(E.03.01)	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione provenienti da ca...a cm 30, le bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e dei cigli		
NP.5(E.03.01.a)	FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA CON MISTO DI CAVA Euro Quaranta / 70	m³	40,70
NP.6(E.03.01.b)	FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA CON TERRA SCiolta Euro Quaranta / 78	m³	40,78
NP.(E.03.06)	Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale sabbioso pr...compreso l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento		
NP.7(E.03.06.a)	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici Euro Trentatre / 66	m³	33,66
NP.(E.03.07)	Fornitura e stesa con macchine operatrici e rifinitura a mano di terra di coltiv... mm 2 e inferiore a mm 20 - scheletro non eccedente il 25% del volume - parte fina (limo + argilla) non superiore al 50%		
NP.8(E.03.07.00)	FORNITURA E STESA DI TERRA RIFINITA A MANO Euro Trentasei / 74	m³	36,74
NP.(E.06.05)	Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi dist...o per il trasporto di qualsiasi materiale o		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
NP.9(E.06.05.00)	attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Euro Zero / 26	t*km	0,26
NP.(E.06.07)	Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato o siti idonei, per i...ne autorizzato, la gestione della pratica ARPAV in qualità di "produttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel DDT		
NP.10(E.06.07.f)	Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna A del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Euro Dieci / 49	m³	10,49
NP.(E.08.04)	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a ... legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.		
NP.11(E.08.04.00)	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Euro Due / 18	kg	2,18
NP.(E.14.10)	Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato ceme... del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
NP.12(E.14.10.a)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 10 cm Euro Quarantadue / 92	m²	42,92
NP.(E.14.19)	Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a s...rnitura e posa del sottofondo, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
NP.13(E.14.19.00)	FORNITURA E POSA IN PIASTRE GRIGLIEFORNITURA E POSA IN PIASTRE GRIGLIE Euro Trentatre / 80	m²	33,80
NP.(E.14.20)	Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati nel tipo a scelta della D.L.,...n boiaccia di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
NP.14(E.14.20.a)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 8x25 cm Euro Trentatre / 80	m	33,80
NP.15(E.14.20.b)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLI PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm Euro Trentotto / 46	m	38,46
NP.(F.02.35)	Perforazione a rotazione con corona al diamante di conglomerato cementizio armat...o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Verrà misurato e compensato lo spessore perforato in cm.		
NP.16(F.02.35.b)	PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO -		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
NP.(F.04.60)	DIAMETRO DA 102 A 132 mm Euro Uno / 52 Fornitura e posa in opera di non tessuto di separazione e filtrazione in polipro... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.	cm	1,52
NP.17(F.04.60.b)	NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE PESO MINIMO 200 g/mq Euro Sei / 92	mq	6,92
NP.(G.01.25)	Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento prevent... applicato nella misura di uno per l'intero gruppo di cavi/cavidotti intersecato appartenente al medesimo sottoservizio.		
NP.18(G.01.25.b)	SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOERVIZI interasse fra gli stessi fino a 1.00m Euro Centosette / 76	cad	107,76
NP.(G.01.26)	Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento prevent... ripristino in caso di danneggiamento dello stesso ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio.		
NP.19(G.01.26.00)	SOVRAPPREZZO INTERFERENZE SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI Euro Undici / 45	m	11,45

Santa Giustina, 08/04/2024

Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Luca Stefani

L'Impresa

Dott. Ing. Paolo De Cian

Il Responsabile unico del progetto

Dott. Ing. Piergiorgio Tonon